

Czernikowo, dnia 08.05.2012 r.

**Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej
w miejscowości Czernikowo**

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

1. Informujemy wszystkich, którzy będą brali udział w procesie inwestycyjnym, że roboty będą wykonywane na terenie działania zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego, mającego swoją siedzibę w budynku świetlicy socjoterapeutycznej (nie objętym rozbudową).
2. Wykonawca ma obowiązek przez cały czas trwania robót zapewnienia drogi wyjazdowej dla pojazdu karetki Pogotowia Ratunkowego.
3. Roboty będą wykonywane w czynnych obiektach jakimi są świetlica socjoterapeutyczna i Gminna Biblioteka Publiczna.
4. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wejścia do budynku dla pracowników i klientów jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo.
5. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia stropu po zdjęciu dachu w sposób, który zabezpieczy zalanie pomieszczeń poniżej.
6. Podczas prac rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do utylizacji wszystkich materiałów szkodliwych i przekazanie inwestorowi protokołów z utylizacji.
7. Wykonawca robót sporządzi plan BIOZ, uwzględni fazy robót z przedstawicielem inwestora, oraz przekaze inwestorowi 1 egz. planu w dniu przejęcia placu budowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inwestorowi w dniu podpisania umowy, kopie polis ubezpieczeniowych wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim.