

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TARGOWISKO STAŁE Z PARKINGAMI
ADRES INWESTYCJI : Czernikowo, dz. nr 167/2,167/6, 221
INWESTOR : Gmina Czernikowo
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TARGOWISKO STAŁE Z PARKINGAMI					
1		TARGOWISKO			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 58.5	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
2 d.1.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie ołacenia dachu 58.5	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
3 d.1.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 58.5	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
4 d.1.1	KNR 4-04 0102-01 analogia	Rozebranie istniejącego śmietnika 4.4	m ³ m ³	 4.400	
				RAZEM	4.400
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.25	m ³ m ³	 10.250	
				RAZEM	10.250
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 10.35	m ³ m ³	 10.350	
				RAZEM	10.350
7 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt obsługi wysypiska - opłata za przyjęcie gruzu 4.4	m ³ m ³	 4.400	
				RAZEM	4.400
8 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt obsługi wysypiska - opłata za przyjęcie materiałów zawierających azbest 1.17	t t	 1.170	
				RAZEM	1.170
1.2		Fundamenty			
9 d.1.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 137.28	m ² m ²	 137.280	
				RAZEM	137.280
10 d.1.2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 45.9	m ³ m ³	 45.900	
				RAZEM	45.900
11 d.1.2	KNR-W 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 45.9	m ³ m ³	 45.900	
				RAZEM	45.900
12 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10 1.872	m ³ m ³	 1.872	
				RAZEM	1.872
13 d.1.2	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu 7.638	m ³ m ³	 7.638	
				RAZEM	7.638
14 d.1.2	KNR 7-28 0104-01	Osadzenie w fundamentach kotew stalowych - dodać materiał "kotwy stalowe" 13	kpl kpl	 13.000	
				RAZEM	13.000
15 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.486	t t	 0.486	
				RAZEM	0.486
1.3		Konstrukcja stalowa			
16 d.1.3	KNR 2-05 0102-02	Dźwigary stalowe wiaty poz. 2.1 1.511	t t	 1.511	
				RAZEM	1.511

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		1511	kg	1511.000	
				RAZEM	1511.000
18	KNR 2-05	Dźwigary stalowe wiaty poz. 2.2	t		
d.1.3 0102-02		2.327	t	2.327	
				RAZEM	2.327
19	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		2327	kg	2327.000	
				RAZEM	2327.000
20	KNR 2-05	Konstrukcja stalowa rygli wiaty	t		
d.1.3 0101-06		0.453	t	0.453	
				RAZEM	0.453
21	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		453	kg	453.000	
				RAZEM	453.000
22	KNR 2-05	Stężenia pionowe wiatrowe wiaty	t		
d.1.3 0101-05		0.232	t	0.232	
				RAZEM	0.232
23	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		232	kg	232.000	
				RAZEM	232.000
24	KNR 2-05	Stężenia poziome wiatrowe wiaty	t		
d.1.3 0101-05		0.098	t	0.098	
				RAZEM	0.098
25	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		94	kg	98.000	
		98	kg		
				RAZEM	98.000
26	KNR 2-05	Ramy stalowe wiaty - 5 przęsłowa	t		
d.1.3 0101-04		1.078	t	1.078	
				RAZEM	1.078
27	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		1078	kg	1078.000	
				RAZEM	1078.000
28	KNR 2-05	Ramy stalowe wiaty - 3 przęsłowa	t		
d.1.3 0101-04		0.674	t	0.674	
				RAZEM	0.674
29	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		674	kg	674.000	
				RAZEM	674.000
30	KNR 2-05	Ramy stalowe wiaty - 2 przęsłowa	t		
d.1.3 0101-04		0.465	t	0.465	
				RAZEM	0.465
31	d.1.3 Zakup i dostawa materiału	Konstrukcja stalowa w materiale	kg		
		465	kg	465.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	465.000
32 d.1.3	KNR 2-05 9908-01	Materiały dodatkowe do montowania konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych 6.838	t t	6.838	
				RAZEM	6.838
33 d.1.3	KNNR 7 0904-02	Malowanie farbą podkładową konstrukcji stalowych 6.838	t t	6.838	
				RAZEM	6.838
34 d.1.3	KNNR 7 0904-02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych 6.838	t t	6.838	
				RAZEM	6.838
35 d.1.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 101.816	m ² m ²	101.816	
				RAZEM	101.816
36 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:16,18,20,22,24,26,28,30)			
1.4		Zadaszenie			
37 d.1.4	KNNR 7 0802-03	Pokrycie zadaszeń poliwęglanem 1-komorowym nie rozprzestrzeniającym ognia wraz z kompletem uszczelnień - gr. 16 mm 149.06	m ² m ²	149.060	
				RAZEM	149.060
38 d.1.4	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - stalowe powlekane 47.8	m m	47.800	
				RAZEM	47.800
39 d.1.4	NNRNKB 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczek przy rynnach 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
40 d.1.4	NNRNKB 202 0517-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - denka 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.1.4	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 30.1	m m	30.100	
				RAZEM	30.100
42 d.1.4	NNRNKB 202 0519-03 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm - kolana 7 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
43 d.1.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 101.816	m ² m ²	101.816	
				RAZEM	101.816
44 d.1.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:37,38,41)			
2		BUDYNEK ISTNIEJĄCY			
2.1		Dach części istniejącej			
45 d.2.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 48.2	m m	48.200	
				RAZEM	48.200
46 d.2.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
47 d.2.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 237.977	m ² m ²	237.977	
				RAZEM	237.977
48 d.2.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie ołączenia dachu 237.977	m ² m ²	237.977	
				RAZEM	237.977
49 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 23.798	m ³ m ³	23.798	
				RAZEM	23.798

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 23.798	m ³ m ³	 23.798	
				RAZEM	23.798
51 d.2.1		Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych z eternitu 4.74	t t	 4.740	
				RAZEM	4.740
52 d.2.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 237.977	m ² m ²	 237.977	
				RAZEM	237.977
53 d.2.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 237.977	m ² m ²	 237.977	
				RAZEM	237.977
54 d.2.1	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 237.977	m ² m ²	 237.977	
				RAZEM	237.977
55 d.2.1	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną 237.977	m ² m ²	 237.977	
				RAZEM	237.977
56 d.2.1	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior montaż 24.1	m m	 24.100	
				RAZEM	24.100
57 d.2.1	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe montaż 48.2	m m	 48.200	
				RAZEM	48.200
58 d.2.1	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne montaż 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
59 d.2.1	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - stalowe powlekane 48.2	m m	 48.200	
				RAZEM	48.200
60 d.2.1	NNRNKB 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczek przy rynnach 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
61 d.2.1	NNRNKB 202 0517-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - denka 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
62 d.2.1	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
63 d.2.1	NNRNKB 202 0519-03 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm - kolana 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
64 d.2.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy 2.907	m ² m ²	 2.907	
				RAZEM	2.907
65 d.2.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm 116.1	m ² m ²	 116.100	
				RAZEM	116.100
66 d.2.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 15 cm 116.1	m ² m ²	 116.100	
				RAZEM	116.100
67 d.2.1	KNR 2-02 1219-04	Klamry włazowe typowe 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.2.1	KNR K-05 0210-01 analogia	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
69 d.2.1	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
70 d.2.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		2.295	m ³	2.295	
				RAZEM	2.295
71 d.2.1	KNR 2-02 0901-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na kominie wykonywane ręcznie	m ²		
		19.124	m ²	19.124	
				RAZEM	19.124
72 d.2.1	KNR AT-31 0601-01 analogia	Malowanie komina - wykonane ręcznie	m ²		
		19.124	m ²	19.124	
				RAZEM	19.124
73 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72)			
2.2		Roboty murowe			
74 d.2.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		6.048	m ²	6.048	
				RAZEM	6.048
75 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.2.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2.298	m ³	2.298	
				RAZEM	2.298
77 d.2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.596	m ²	1.596	
				RAZEM	1.596
78 d.2.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12 cm	m ²		
		26.216	m ²	26.216	
				RAZEM	26.216
79 d.2.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6 cm	m ²		
		24.708	m ²	24.708	
				RAZEM	24.708
80 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³		
		0.813	m ³	0.813	
				RAZEM	0.813
81 d.2.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.813	m ³	0.813	
				RAZEM	0.813
82 d.2.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m ³		
		0.813	m ³	0.813	
				RAZEM	0.813
83 d.2.2		Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych	m ³		
		0.813	m ³	0.813	
				RAZEM	0.813
2.3		Tynki wewnętrzne i okładziny			
84 d.2.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.2.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 162.21	m ² m ²	 162.210	
				RAZEM	162.210
86 d.2.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 30.955	m ² m ²	 30.955	
				RAZEM	30.955
87 d.2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 162.121	m ² m ²	 162.121	
				RAZEM	162.121
88 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 139.76	m ² m ²	 139.760	
				RAZEM	139.760
89 d.2.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie- gruntowanie podłoża 139.76	m ² m ²	 139.760	
				RAZEM	139.760
90 d.2.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 139.76	m ² m ²	 139.760	
				RAZEM	139.760
91 d.2.3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 139.76	m ² m ²	 139.760	
				RAZEM	139.760
92 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.2.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.793	m ³ m ³	 5.793	
				RAZEM	5.793
94 d.2.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 5.793	m ³ m ³	 5.793	
				RAZEM	5.793
95 d.2.3		Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych 5.793	m ³ m ³	 5.793	
				RAZEM	5.793
2.4	Malowanie				
96 d.2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 33.38	m ² m ²	 33.380	
				RAZEM	33.380
97 d.2.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 22.361	m ² m ²	 22.361	
				RAZEM	22.361
98 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 22.361	m ² m ²	 22.361	
				RAZEM	22.361
2.5	Stolarka drzwiowa				
99 d.2.5	KNNR 2 1104-02 analogia	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelnik, -jednoskrzydłowe pełne - dodać materiał "drzwi wewnętrzne" 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
100 d.2.5	KNNR 2 1104-02 analogia	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelnik, -jednoskrzydłowe pełne z kratką wentylacyjną, dodać materiał "drzwi wewnętrzne z kratką" 9.4	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
101 d.2.5	KNNR 2 1104-02 analogia	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelnik, -jednoskrzydłowe szklone małą szybą z kratką wentylacyjną, dodać materiał "drzwi wewnętrzne z małą szybą i kratką" 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.2.5	KNNR 2 1104-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne aluminium ciepłe w kolorze brąz	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2.6		Posadzki			
103 d.2.6	KNNR 3 0801-03 analogia	Zerwanie posadzek istniejących	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
104 d.2.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³		
		6.176	m ³	6.176	
				RAZEM	6.176
105 d.2.6	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
106 d.2.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.10cm	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
107 d.2.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm pod posadzki za-tarte na gładko	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
108 d.2.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
109 d.2.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		30.88	m ²	30.880	
				RAZEM	30.880
110 d.2.6	KNR 2-02 1106-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką z włókna szklanego	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
111 d.2.6	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
112 d.2.6	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		36.718	m	36.718	
				RAZEM	36.718
113 d.2.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		6.176	m ³	6.176	
				RAZEM	6.176
114 d.2.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m ³		
		6.176	m ³	6.176	
				RAZEM	6.176
115 d.2.6		Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych	m ³		
		6.176	m ³	6.176	
				RAZEM	6.176
2.7		Elewacja-uzupełnienie			
116 d.2.7	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		15.973	m ²	15.973	
				RAZEM	15.973
117 d.2.7	KNR 0-28 2629-02	Montaż listw startowych do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków	m		
		5.01	m	5.010	
				RAZEM	5.010
118 d.2.7	KNR 0-28 2624-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.9 cm metodą lekką moką wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej ścian budyn- ków	m ²		
		15.973	m ²	15.973	
				RAZEM	15.973

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.2.7	KNR 0-28 2627-02	Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
120 d.2.7	KNR 0-28 2623-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi- dodatkowo	m ²		
		15.973	m ²	15.973	
				RAZEM	15.973
121 d.2.7	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą silikonową po ociepleniu ścian budynków wraz z grunto-	m ²		
		waniem	m ²	87.915	
		87.915		RAZEM	87.915
122 d.2.7	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		79.2	m ²	79.200	
				RAZEM	79.200
123 d.2.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:116,118,119,120,121)			
2.8	Instalacja wodociągowa				
124 d.2.8	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.2.8	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewa-	m		
		nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
126 d.2.8	KNR 0-31 0113-11	Otuliny termoizolacyjne grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem	m		
		wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 22 mm	m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
127 d.2.8	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów	szt.		
		wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
128 d.2.8	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z polipropylenu do płuczek ustępo-	szt.		
		wych, o podłączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
129 d.2.8	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mmw budynkach	m		
		niemieszkalnych	prób.		1.000
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		1			
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
130 d.2.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
131 d.2.8	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
132 d.2.8	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.2.8	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
134 d.2.8	KNR 4-051 0116-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
135 d.2.8	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z	m		
		cegół na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15.000	
		15		RAZEM	15.000
136 d.2.8	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach	m		
		z cegół	m	15.000	
		15		RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 d.2.8	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
138 d.2.8	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
139 d.2.8	KNR 0-31 0108-01	Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
140 d.2.8	KNR 0-35 0115-01	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.2.8	KNR 2-15 0112-01	Zawór antyskazienny 25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.2.8	KNR 2-15 0112-01	Zawór odcinający 25 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
143 d.2.8	KNR 2-17 0201-01 analogia	Wentylatory łazienkowe, dodać materiał "wentylator łazienkowy" 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
144 d.2.8	KNR-W 2-02 0307-10 analogia	Przewody wentylacyjne, 5	elem. elem.	 5.000	
				RAZEM	5.000
145 d.2.8	KNR-W 2-15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.9		Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna			
146 d.2.9	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.750	m³ m³	 0.750	
				RAZEM	0.750
147 d.2.9	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o szerokość 0.8-1.5 m o ścianach pionowych(w gruntach suchych)z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1.5 m,grunt kategorii I-II 2.25	m³ m³	 2.250	
				RAZEM	2.250
148 d.2.9	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0.8-1.5 m i głębokości do 1.5 m, w gruntach kat.I-II 2.25	m³ m³	 2.250	
				RAZEM	2.250
149 d.2.9	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych,o śr. 75 mm 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
150 d.2.9	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
151 d.2.9	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 19.5	m m	 19.500	
				RAZEM	19.500
152 d.2.9	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
153 d.2.9	KNR-W 2-15 0213-04	Rury wywiewne z PVC o śr. 75 mm o połączeniu wciskowym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
154 d.2.9	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
155 d.2.9	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych o śr. 50 mm 9	podej. podej.	 9.000	
				RAZEM	9.000
156 d.2.9	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	
				RAZEM	3.000
157 d.2.9	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych o śr. 110 mm 5	podej. podej.	 5.000	
				RAZEM	5.000
158 d.2.9	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
159 d.2.9	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
160 d.2.9	KNR 2-15 0225-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
161 d.2.9	KNR 2-15 0212-01	Wpusty podłogowe kwasoodporne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
162 d.2.9	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
163 d.2.9	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
164 d.2.9	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
165 d.2.9	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
166 d.2.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.75	m³ m³	 0.750	
				RAZEM	0.750
167 d.2.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 0.75	m³ m³	 0.750	
				RAZEM	0.750
168 d.2.9		Koszt obsługi wysypiska i składowania materiałów rozbiórkowych 0.75	m³ m³	 0.750	
				RAZEM	0.750
2.10		Instalacja c.o.			
169 d.2.1 0	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 64	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000
170 d.2.1 0	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.2.1 0	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej w budynkach 64	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 d.2.1 0	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o. 64	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000
173 d.2.1 0	KNR 0-31 0218-05	Próba na gorąco instalacji c.o. o średnicy nominalnej rurociągu z dokonaniem regulacji 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
174 d.2.1 0	KNR 2-15 0511-01	Nastawy na zaworach termostatycznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
175 d.2.1 0	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20 mm do grzejników 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
176 d.2.1 0	KNR 0-31 0206-01	Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 500 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
177 d.2.1 0	KNR 2-15 0408-02	Zawór odcinający kątowy dn=15mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
178 d.2.1 0	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych o wysokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
179 d.2.1 0	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
2.11		Instalacje elektryczne			
180 d.2.1 1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
181 d.2.1 1	KNNR 5 1209-0202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gązobetonu 8	otw. otw.	 8.000	
				RAZEM	8.000
182 d.2.1 1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 102	m m	 102.000	
				RAZEM	102.000
183 d.2.1 1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 102	m m	 102.000	
				RAZEM	102.000
184 d.2.1 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 102	m m	 102.000	
				RAZEM	102.000
185 d.2.1 1	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
186 d.2.1 1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 4	kpl. kpl.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
187 d.2.1 1	KNNR 5 0304-02	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bez- śrubowo	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
188 d.2.1 1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
189 d.2.1 1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
190 d.2.1 1	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie ściemniacza do 2.5 kg z częś- ciowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - Rozdzielnia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
191 d.2.1 1	KNR 4-03 0906-01	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami pojedyn- cznymi o przekroju żył do 6 mm ²	żył		
		20	żył	20.000	
				RAZEM	20.000
192 d.2.1 1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
193 d.2.1 1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw- szy)	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
194 d.2.1 1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
195 d.2.1 1	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
		8	przew.	8.000	
				RAZEM	8.000
196 d.2.1 1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane -zewnętrzne 2x58 W, IP 65, urządzenie stabi- lizacyjno-zapłonowe, zaczepy stal nierdzewna, klosz poliwęglan pryzmatyczny od- porny na UV	kpl.		
		26	kpl.	26.000	
				RAZEM	26.000
197 d.2.1 1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
198 d.2.1 1	KNNR 5 0504-02 analogia	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przy- kręcane - hermetyczne	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
199 d.2.1 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w goto- wych brzdach w podłożu innym niż betonowe do zamocowania lamp na wiacie	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
200 d.2.1 1	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
201 d.2.1 1		Kolana do rurek winidurkowych	szt.		
		100	szt.	100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.000
202		Uchwyty do rurek winidurowych	szt.		
d.2.1		100	szt.	100.000	
1				RAZEM	100.000
203	KNR AT-15	Montaż puszek rozgałęznej	szt.		
d.2.1	0108-08	26	szt.	26.000	
1				RAZEM	26.000
2.12		Instalacja odgromowa			
204	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w	m		
d.2.1	0701-0201	gruncie kat. III - dla bednarki			
2	analogia	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
205	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w	m		
d.2.1	0704-0302	gruncie kat. IV - dla bednarki			
2	analogia	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
206	KNNR 5	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m		
d.2.1	0605-03	65	m	65.000	
2				RAZEM	65.000
207	KNR 5-08	Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytych - bednarka do 120 mm2	m		
d.2.1	0608-05	10	m	10.000	
2				RAZEM	10.000
208	KNR 5-08	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
d.2.1	0601-01	10	szt.	10.000	
2				RAZEM	10.000
209	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
d.2.1	0601-06	35	m	35.000	
2				RAZEM	35.000
210	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.2.1	0601-01	140	m	140.000	
2				RAZEM	140.000
211	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.		
d.2.1	0612-05	16	szt.	16.000	
2				RAZEM	16.000
212	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
d.2.1	0612-06	4	szt.	4.000	
2				RAZEM	4.000
213	KNNR 5	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 500 mm	szt.		
d.2.1	0613-03	5	szt.	5.000	
2				RAZEM	5.000
214	KNNR 5	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.		
d.2.1	0614-02	4	szt.	4.000	
2				RAZEM	4.000
215	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2.1	1304-03	4	szt.	4.000	
2				RAZEM	4.000
3		BRAMA WJAZDOWA			
216	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m³		
d.3	0212-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.4	m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
217	KNR 2-01 d.3 0310-02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład	m ³		
		19.360	m ³	19.360	
				RAZEM	19.360
218	KNR 2-01 d.3 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m w w gruncie kat.I-III	m ³		
		16.434	m ³	16.434	
				RAZEM	16.434
219	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m ³		
		0.576	m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
220	KNR 2-02 d.3 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		2.350	m ³	2.350	
				RAZEM	2.350
221	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej	t		
		0.094	t	0.094	
				RAZEM	0.094
222	KNR 7-28 d.3 0104-01	Osadzenie w fundamentach kotew stalowych - dodać materiał "kotwy stalowe"	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
223	KNR 2-02 d.3 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		12.800	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
224	KNR 2-02 d.3 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego- każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
		12.800	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
225	KNR 2-02 d.3 0406-07	Beleczka kalenicowa o przekroju 10x10cm - drewno strugane	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.015		0.015	
				RAZEM	0.015
226	KNR 2-02 d.3 0409-03	Deska połaciowa w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m ³		
		0.024	m ³	0.024	
				RAZEM	0.024
227	KNR 2-02 d.3 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m i przekroju ponad 180 cm2 w konstrukcjach z tarcicy nasyc. z drewna struganego	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.280		0.280	
				RAZEM	0.280
228	KNR 2-02 d.3 0409-01	Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej z drewna struganego	m ³		
		0.187	m ³	0.187	
				RAZEM	0.187
229	KNR 2-02 d.3 0406-05	Belki o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej z drewna struganego	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.461		0.461	
				RAZEM	0.461
230	KNR 2-02 d.3 0409-04	Wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej z drewna struganego	m ³		
		0.073	m ³	0.073	
				RAZEM	0.073
231	KNR 2-02 d.3 0408-01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej z drewna struganego	m ³		
		0.184	m ³	0.184	
				RAZEM	0.184
232	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		40.058	m ²	40.058	
				RAZEM	40.058
233	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 19mm	m ²		
		54.493	m ²	54.493	
				RAZEM	54.493

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234	KNR 4-01 d.3 0631-01 analogia	Malowanie konstrukcji drewnianej i górnego daszka środkami impregnacyjno-deko- racyjnymi 70.782	m ² m ²	 70.782	
				RAZEM	70.782
235	KNR-W 2-02 d.3 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe 23.769	m ² m ²	 23.769	
				RAZEM	23.769
236	NNRNKB d.3 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg- łych o śr. 15 cm - stalowe powlekane 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
237	NNRNKB d.3 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbior- niczki przy rynnach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
238	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 5.25	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
239	NNRNKB d.3 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
240	NNRNKB d.3 202 0519-03 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm - kolana 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
241	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.4	m ³ m ³	 8.400	
				RAZEM	8.400
242	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 12 8.4	m ³ m ³	 8.400	
				RAZEM	8.400
243	KNR 4-01 d.3 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, grunt.kategorii I- II 2.926	m ³ m ³	 2.926	
				RAZEM	2.926
244	KNR 4-01 d.3 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 2.926	m ³ m ³	 2.926	
				RAZEM	2.926
245	d.3	Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie gruzu 8.4	m ³ m ³	 8.400	
				RAZEM	8.400
246	d.3	Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi 2.926	m ³ m ³	 2.926	
				RAZEM	2.926
4		Instalacje zewnętrzne			
4.1		Kanalizacja deszczowa			
247	KNNR 1 d.4.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.026	km km	 0.026	
				RAZEM	0.026
248	KNNR 1 d.4.1 0307-04	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5 m, głębo- kości 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku 37.180	m ³ m ³	 37.180	
				RAZEM	37.180
249	KNNR 1 d.4.1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi (wraz z ich rozbiórka) w gruntach suchych kategorii I-IV 67.600	m ² m ²	 67.600	
				RAZEM	67.600
250	KNNR 4 d.4.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm 2.600	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
251 d.4.1	KNNR 4 1411-01	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 10cm	m ³		
		2.600	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
252 d.4.1	KNNR 1 0318-04	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych w guncie kategorii III- IV o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości 3.0 m	m ³		
		31.980	m ³	31.980	
				RAZEM	31.980
253 d.4.1	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) Krotność = 3	m ³		
		5.2	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
254 d.4.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		5.2	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
255 d.4.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m ³		
		5.2	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
256 d.4.1		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi	m ³		
		5.2	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
257 d.4.1	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m ³		
		5.200	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
258 d.4.1	KNR 2-18 0625-02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
259 d.4.1	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 600mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
260 d.4.1	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PCW o średnicy 200 mm łączone na wcisk	m		
		26.000	m	26.000	
				RAZEM	26.000
261 d.4.1	KNR 2-18 0901-01 analogia	Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
262 d.4.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm	m		
		26.000	m	26.000	
				RAZEM	26.000
4.2		Kanalizacja sanitarna			
263 d.4.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.020	km	0.020	
				RAZEM	0.020
264 d.4.2	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5 m, głębokości 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku	m ³		
		27.885	m ³	27.885	
				RAZEM	27.885
265 d.4.2	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi (wraz z ich rozbiórka) w gruntach suchych kategorii I-IV	m ²		
		50.700	m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
266 d.4.2	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ³		
		1.950	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
267 d.4.2	KNNR 4 1411-01	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 10cm	m ³		
		1.950	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
268 d.4.2	KNNR 1 0318-04	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m	m ³		
		23.985	m ³	23.985	
				RAZEM	23.985

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
269 d.4.2	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) Krotność = 3 3.9	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
270 d.4.2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 3.9	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
271 d.4.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 3.9	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
272 d.4.2		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi 3.9	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
273 d.4.2	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu 3.931	m ³ m ³	 3.931	
				RAZEM	3.931
274 d.4.2	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu 3.900	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
275 d.4.2	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 600mm 2.000	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
276 d.4.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk 19.500	m m	 19.500	
				RAZEM	19.500
277 d.4.2	KNR 2-18 0901-01 analogia	Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
278 d.4.2	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm 19.500	m m	 19.500	
				RAZEM	19.500
4.3		Instalacja wodociągowa			
279 d.4.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.047	km km	 0.047	
				RAZEM	0.047
280 d.4.3	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5 m, głębokości 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem ubytku 28.200	m ³ m ³	 28.200	
				RAZEM	28.200
281 d.4.3	KNNR 1 0313-01	Umocowanie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 112.800	m ² m ²	 112.800	
				RAZEM	112.800
282 d.4.3	KNNR 1 0318-04	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III- IV o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości 3,0m 13.160	m ³ m ³	 13.160	
				RAZEM	13.160
283 d.4.3	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) Krotność = 3 15.04	m ³ m ³	 15.040	
				RAZEM	15.040
284 d.4.3	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kategorii I-II 15.040	m ³ m ³	 15.040	
				RAZEM	15.040
285 d.4.3	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 15.040	m ³ m ³	 15.040	
				RAZEM	15.040
286 d.4.3		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.04	m ³	15.040	
				RAZEM	15.040
287 d.4.3	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m ³		
		7.520	m ³	7.520	
				RAZEM	7.520
288 d.4.3	KNNR 4 1411-01	Zasyпка z materiałów sypkich o grubości 10cm	m ³		
		7.520	m ³	7.520	
				RAZEM	7.520
289 d.4.3	KNNR 4 1708-01	Przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą zgrzewania czołowego	m		
		10.500	m	10.500	
				RAZEM	10.500
290 d.4.3	KNNR 4 1708-01	Przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą zgrzewania czołowego	m		
		10.500	m	10.500	
				RAZEM	10.500
291 d.4.3	KNNR 4 1708-01	Przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą zgrzewania czołowego	m		
		26.000	m	26.000	
				RAZEM	26.000
292 d.4.3	analiza indywidualna	Włączenie do istniejącego przewodu	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
293 d.4.3	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.4.3	KNNR 4 1105-02	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm, z nasuwami	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
295 d.4.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm	m		
		1.000	m	1.000	
				RAZEM	1.000
296 d.4.3	KNNR 4 1608-01	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur PE	200m - 1 prób.		
		1.000	200m - 1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
297 d.4.3	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE	200m - 1 prób.		
		1.000	200m - 1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
298 d.4.3	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy do 150 mm (200m)	odc.20 0m		
		1.000	odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.4.3	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm (200m)	odc.20 0m		
		1.000	odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
300 d.4.3	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi	m		
		47.000	m	47.000	
				RAZEM	47.000
301 d.4.3	KNR 2-19 0134-01	Oznakowanie trasy wodociągu na murze	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
302 d.4.3	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m ³	m ³		
		0.200	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
5		Roboty drogowe			
5.1		Targowisko			
303 d.5.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		364.000	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
304 d.5.1	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20cm wykonywane mechaniczne na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
305 d.5.1	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywanie mechaniczne na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
306 d.5.1	KNR 1 0221-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m ³ 109.200	m ³ m ³	 109.200	
				RAZEM	109.200
307 d.5.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
308 d.5.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczona mechanicznie 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
309 d.5.1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
310 d.5.1	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm ponad 12cm Krotność = 8 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
311 d.5.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.75 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
312 d.5.1	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 10.455	m ³ m ³	 10.455	
				RAZEM	10.455
313 d.5.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 85.000	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
314 d.5.1	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczone mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3 cm 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
315 d.5.1	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
316 d.5.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowa 364.000	m ² m ²	 364.000	
				RAZEM	364.000
317 d.5.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 54.6	m ³ m ³	 54.600	
				RAZEM	54.600
318 d.5.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 54.6	m ³ m ³	 54.600	
				RAZEM	54.600
319 d.5.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 109.2	m ³ m ³	 109.200	
				RAZEM	109.200
320 d.5.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 109.2	m ³ m ³	 109.200	
				RAZEM	109.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
321 d.5.1		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie gruzu	m ³		
		54.6	m ³	54.600	
				RAZEM	54.600
322 d.5.1		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi	m ³		
		109.2	m ³	109.200	
				RAZEM	109.200
323 d.5.1	KNR 0-26 0640-01 analogia	Impregnacja kostki	m ²		
		364.000	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
324 d.5.1	KNNR 9 1001-04	Wymiana słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
325 d.5.1	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
5.2		Parking i droga przy targowisku			
326 d.5.2	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
327 d.5.2	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
328 d.5.2	KNNR 1 0221-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m ³	m ³		
		59.250	m ³	59.250	
				RAZEM	59.250
329 d.5.2	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
330 d.5.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczona mechanicznie	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
331 d.5.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
332 d.5.2	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm ponad 12cm Krotność = 13	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
333 d.5.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³		
		12.423	m ³	12.423	
				RAZEM	12.423
334 d.5.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		61.500	m	61.500	
				RAZEM	61.500
335 d.5.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		39.5	m	39.500	
				RAZEM	39.500
336 d.5.2	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczone mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
337 d.5.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowa	m ²		
		197.500	m ²	197.500	
				RAZEM	197.500
338 d.5.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		59.25	m ³	59.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.250
339 d.5.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 59.25	m ³ m ³	 59.250	
				RAZEM	59.250
340 d.5.2		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi 59.25	m ³ m ³	 59.250	
				RAZEM	59.250
341 d.5.2	KNR 0-26 0640-01 analogia	Impregnacja kostki 197.500	m ² m ²	 197.500	
				RAZEM	197.500
5.3		Parking przy świetlicy wiejskiej			
342 d.5.3	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20cm wykonywane mechaniczne na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 280.4	m ² m ²	 280.400	
				RAZEM	280.400
343 d.5.3	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2 280.4	m ² m ²	 280.400	
				RAZEM	280.400
344 d.5.3	KNNR 1 0221-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m ³ 84.12	m ³ m ³	 84.120	
				RAZEM	84.120
345 d.5.3	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280.4	m ² m ²	 280.400	
				RAZEM	280.400
346 d.5.3	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczona mechanicznie 280.4	m ² m ²	 280.400	
				RAZEM	280.400
347 d.5.3	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 280.4	m ² m ²	 280.400	
				RAZEM	280.400
348 d.5.3	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm ponad 12cm Krotność = 13 280.4	m ² m ²	 280.400	
				RAZEM	280.400
349 d.5.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 11.316	m ³ m ³	 11.316	
				RAZEM	11.316
350 d.5.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 5*2+2.5*6+23+10.3+3+2	m m	 63.300	
				RAZEM	63.300
351 d.5.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 29	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
352 d.5.3	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczone mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3 cm 254.5	m ² m ²	 254.500	
				RAZEM	254.500
353 d.5.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowe 254.5	m ² m ²	 254.500	
				RAZEM	254.500
354 d.5.3	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 84.12	m ³ m ³	 84.120	
				RAZEM	84.120
355 d.5.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 84.12	m ³ m ³	 84.120	
				RAZEM	84.120
356 d.5.3		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		84.12	m ³	84.120	
				RAZEM	84.120
357 d.5.3	KNR 0-26 0640-01 analogia	Impregnacja kostki	m ²		
		254.5	m ²	254.500	
				RAZEM	254.500
5.4		Chodnik przy świetlicy wiejskiej			
358 d.5.4	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20cm wykonywane mechaniczne na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		30.000	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
359 d.5.4	KNR 1 0221-02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m ³	m ³		
		9.000	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
360 d.5.4	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		30.000	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
361 d.5.4	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczona mechanicznie	m ²		
		30.000	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
362 d.5.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		34.000	m	34.000	
				RAZEM	34.000
363 d.5.4	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczone mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		30.000	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
364 d.5.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej kolorowa	m ²		
		30.000	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
365 d.5.4	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
366 d.5.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 12	m ³	9.000	
		9		RAZEM	9.000
367 d.5.4		Koszt obsługi wysypiska- opłata za przyjęcie ziemi	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
368 d.5.4	KNR 0-26 0640-01 analogia	Impregnacja kostki	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6		Ogrodzenie			
369 d.6	KNR 2-02 1804-05 analogia	Dostawrczenie i montaż ogrodzenia siatkowego na słupkach ocynkowych, powlekanych z wykonaniem wykopów i fundamentów betonowych punktowych z B-15. Rozstaw słupków=2,5m;wysokość ogodzenia:2m	m		
		9.000	m	9.000	
				RAZEM	9.000
370 d.6	KNR 2-02 1804-05 analogia	Dostawrczenie i montaż ogrodzenia siatkowego na słupkach ocynkowych, powlekanych z wykonaniem wykopów i fundamentów betonowych punktowych z B-15. Wymiary:300x200cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
371 d.6	analiza indywidualna	Przeniesienie słupa ogłoszeniowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy			
372 d.7		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
373 d.7		Świadectwo charakterystyki energetycznej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
374 d.7		Badanie wody	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
375 d.7		Oznakowanie ppoż obiektu i wyposażenie w gaśnice	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000