

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr 101123 C w miejscowości Czernikówko

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.995
2	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 100-120cm	szt	1.000
3	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 100-120cm	szt	1.000
4	KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	7.850
5	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	3.375
6	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	6.750
2. Roboty ziemne				
7	KNR 2-01 0207/01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii I-II	m3	2,068.100
8	KNR 2-01 0214/01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 9km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II	m3	1,954.780
9	KNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	5,970.000
10	KNR 2-01 0212/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii IV	m3	104.750
11	KNR 2-01 0237/07	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	104.750
3. Jezdnia				
12	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie na całej szerokości jezdni	m2	5,771.000
13	KNR 2-31 0104/08	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie na całej szerokości jezdni - za każde dalsze 5cm	m2	5,771.000
14	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25cm	m2	5,373.000
15	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego	m2	5,373.000
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5,373.000
17	KNR 6 0308/01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	5,094.400
18	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	5,034.700
19	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5,034.700
20	KNR 6 0309/01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4,975.000
4. Pobocza				
21	KNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m2	944.000
22	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poboczach zagęszczana mechanicznie	m2	944.000
23	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	944.000

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr 101123 C w miejscowości Czernikówko

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5. Zjazdy				
24	KSNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m2	46.750
25	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie na całej szerokości zjazdu	m2	46.750
26	KNR 2-31 0104/08	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie na całej szerokości zjazdu - za każde dalsze 5cm	m2	46.750
27	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	46.750
28	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego	m2	46.750
29	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	46.750
30	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	46.750
31	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	46.750
32	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	46.750
33	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	46.750
6. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
34	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt	3.000
35	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	4.000
7. Roboty wykończeniowe				
36	KNR 2-01 0119/03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0.995
37	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz projektu stałej organizacji robót (z zatwierdzeniami)	kpl.	1.000