

Czernikowo, dnia 01.12.2014 r.

**Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty
pozostale do zakończenia budowy i roboty naprawcze**

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

1. Informujemy wszystkich, którzy będą brali udział w procesie inwestycyjnym, że podczas prowadzonych prac w istniejącym budynku szkoły podstawowej będą odbywać się zajęcia.
2. Wykonawca ma obowiązek przez cały czas trwania robót do:
 - a) zapewnienia bezpiecznego przejścia do budynku szkoły dla pracowników i uczniów
 - b) zabezpieczenia rozbudowywanego budynku przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śnieg, ujemne temperatury) i utrzymywania temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanych prac. Zamawiający nie przewiduje możliwości ogrzewania budynku w trakcie prowadzonych prac ciepłem z kotłowni w istniejącym budynku szkoły.
 - c) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych
 - d) zapewnienia drogi dojazdowej do istniejącego budynku dla pojazdów zaopatrzenia
 - e) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia i instalacji w obrębie wykonywanych robót
 - f) okazywania Inwestorowi do akceptacji próbek materiałów
 - g) prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły uszkodzenia obiektów budowlanych i infrastruktury zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy
 - h) utrzymywania porządku i czystości w rejonie prowadzonych robót, w tym systematycznego prowadzenia prac porządkowych
 - i) zorganizowania placu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
3. Prace powodujące nadmierny hałas należy wykonywać po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w dni wolne od nauki lub w godzinach pozalekcyjnych.
4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i funkcjonowanie szkoły oraz przekaze Inwestorowi 1 egz. planu w dniu przejścia placu budowy.