
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przygotowanie szybu windy przed montażem dźwigu

ADRES INWESTYCJI: Czernikowo, ul. Szkolna

INWESTOR: Gmina Czernikowo

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Rakoca

DATA OPRACOWANIA: 2014-12-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZYGOTOWANIE SZYBU WINDY PRZED MONTAŻEM DŹWIGU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZYGOTOWANIE SZYBU WINDY PRZED MONTAŻEM DŹWIGU					
1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach szybu	m2		
		61,61	m2	61,610	
				RAZEM	61,610
2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - obrobienie ościeży	m		
		21,6	m	21,600	
				RAZEM	21,600
3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		81,86	m2	81,860	
				RAZEM	81,860
4	KNR 19-01 0345-09	Osadzenie krutek wentylacyjnych, wsporników, haków - haki montażowe o nośności 10 kN każdy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		18,8	m	18,800	
				RAZEM	18,800
6	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		18,8	m	18,800	
				RAZEM	18,800
7	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		18,8	m	18,800	
				RAZEM	18,800
8	KNR 5 0308 -02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe schodkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 5-08 0515-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 200Lx w nadszybiu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 5-08 0515-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 50Lx w pozostałych częściach szybu	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie zasilanie do obwodu 3x2,5mm2	m		
		26,8	m	26,800	
				RAZEM	26,800
12	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - zasilanie 3x2,5mm2	m		
		13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400
13	KNR 5-08 0210-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - zasilanie 5x6	m		
		13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400

PRZYGOTOWANIE SZYBU WINDY PRZED MONTAŻEM DŹWIGU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		26,8	m	26,800	
				RAZEM	26,800
15	KNR 2-02 1110-02 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - podest montażowy	m2		
		8,36	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
16		Wykonanie wentylacji szybu 200x200	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 5-04 1804-01	Wykonanie przepustu przez ścianę z betonu grubości do 60 cm, o wymiarach 300x115 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000