
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - BUDY-
NEK NR 14 - PRZEBUDOWA
ADRES INWESTYCJI : Czernikowo, działki o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16
INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO
ADRES INWESTORA : SŁOWACKIEGO 12, 87 - 640 CZERNIKOWO
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wybrany
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Mrozik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : CPV 45232421-9
DATA OPRACOWANIA : 01.2017r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZERNIKOWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 437/4, 437/6 I 437/16, OBRĘB EWIDEN- CYJNY CZERNIKOWO 0001			
1	BUDYNEK NR 14	1	13
1.1	Roboty zewnętrzne	1	1
1.2	Roboty wewnętrzne	2	13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZERNIKOWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 437/4, 437/6 I 437/16, OBRĘB EWIDENCYJNY CZERNIKOWO 0001					
1		BUDYNEK NR 14			
1.1		Roboty zewnętrzne			
1 KNNR 2		Wymiana drzwi ocieplonych	m ²		
d.1. 1302-03					
1 (SST 01.06.)		2*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Roboty wewnętrzne			
2 KNR-W 2-02		Usunięcie starej posadzki betonowej	m ²		
d.1. 1106-05		R,Sx0,7			
2 (SST 01.06.)		4,6	m ²	4,600	
				RAZEM	4,600
3 KNR-W 2-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1. 1116-02					
2 (SST 01.06.)		4,6	m ²	4,600	
				RAZEM	4,600
4 KNNR-W 3		Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej	m ²		
d.1. 0804-03					
2 (SST 01.06.)		3,5+3,7	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
5 KNNR-W 3		Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum	m ²		
d.1. 0805-01					
2 (SST 01.06.)		14,3	m ²	14,300	
				RAZEM	14,300
6 KNNR 2		Licowanie ścian i słupów płytkami ceramicznymi na zaprawie	m ²		
d.1. 0803-01					
2 (SST 01.06.)		2*(4)	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
7 KNNR 2		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową	m ²		
d.1. 1401-05					
2 (SST 01.06.)		110	m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
8 KNNR 8		Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
d.1. 0216-01					
2 (SST 01.06.)		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 KNNR 8		Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
d.1. 0218-03					
2 (SST 01.06.)		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 KNNR 8		Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm wraz z kabiną	kpl		
d.1. 0217-07					
2 (SST 01.06.)		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 KNNR 8		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm	szt		
d.1. 0118-04					
2 (SST 01.06.)		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 KNNR 8		Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt		
d.1. 0118-07					
2 (SST 01.06.)		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 KNNR 8		Wymiana grzejnika elektrycznego o mocy max 1,5 kW	kpl		
d.1. 0416-01					
2 (SST 01.06.)		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000