
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze

ADRES INWESTYCJI: Mazowsze, gmina Czernikowo, działka nr 58/2

INWESTOR: Gmina Czernikowo

ADRES INWESTORA: Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Ola Nawrocka

DATA OPRACOWANIA: 23.05.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wypożyczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wypożyczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze					
1		NAWIERZCHNIA			
1 d.1	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV	m2		
		161,4	m2	161,400	
				RAZEM	161,400
2 d.1	KNR 4-01 0105-05	Przewóz materiału z korytowania taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
		48,32	m3	48,320	
				RAZEM	48,320
3 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywóz materiału z korytowania	m3		
		48,32	m3	48,320	
				RAZEM	48,320
4 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - wywóz materiału z korytowania Krotność = 5	m3		
		48,32	m3	48,320	
				RAZEM	48,320
5 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja materiału z korytowania	m3		
		48,32	m3	48,320	
				RAZEM	48,320
6 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzenia placu zabaw	m2		
		161,4	m2	161,400	
				RAZEM	161,400
7 d.1	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzenia placu zabaw Krotność = 20	m2		
		161,4	m2	161,400	
				RAZEM	161,400
2		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
8 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: karuzela krzyżowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: ścianka linowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: krzesło do wyciskania i wyciąg górny na słupie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: biegacz i orbitrek na słupie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: ławka i prostownik pleców na słupie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: prasa nożna i wioślarz na słupie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: rower i jeździec na słupie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu dodatkowego placu zabaw: ławka z oparciem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu dodatkowego placu zabaw: regulamin	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu dodatkowego placu zabaw: drewniany kosz na śmieci z metalowym wkładem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000