
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Steklin

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 1/5, obręb: Steklin, gmina Czernikowo,

INWESTOR: Gmina Czernikowo

ADRES INWESTORA: Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mariusz Robakowski

DATA OPRACOWANIA: 12.02.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Steklin
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Steklin					
1		NAWIERZCHNIA			
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m2		
		99,50	m2	99,500	
				RAZEM	99,500
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywóz materiału z korytowania	m3		
		99,50 * 0,3	m3	29,850	
				RAZEM	29,850
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - wywóz materiału z korytowania Krotność = 5	m3		
		99,50 * 0,3	m3	29,850	
				RAZEM	29,850
4 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja materiału z korytowania	m3		
		99,50 * 0,3	m3	29,850	
				RAZEM	29,850
5 d.1	KNR 2-31 0104-02 + KNR 2-31 0104-01 analogia	Wykonanie nawierzchni piaskowej grub. 30 cm pod urządzenia placu zabaw Krotność = 20	m2		
		99,50	m2	99,500	
				RAZEM	99,500
2		URZĄDZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI			
2.1		SIŁOWNIA			
6 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: WYCISKANIE SIEDZĄC	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: WIOSLARZ	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: WYCIĄG GÓRNY	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: STEPER	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: ROWEREK	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: ORBITREK	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Steklin

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	d.2.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: MOTYL	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		DODATKI			
13	d.2.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu dodatkowego placu zabaw: ŁAWKA Z OPARCIEM	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
14	d.2.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu dodatkowego placu zabaw: KOSZ NA ŚMIECI	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.2.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu dodatkowego placu zabaw: TABLICA INFORMACYJNA	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.2.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu dodatkowego placu zabaw: STOLIK DO GRY W SZACHY I CHINČZYKA	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
17	d.2.2 KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - drzewa ozdobne śliwa wiśniowa "Pissardii"	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000