



Przekrój przez boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej układanej układarką

Warstwa użytkowa gr. 8mm(mata elastyczna- mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5mm - układany układarką) kolor orange- projektowane	<div>obrzeże istniejące</div> <div>PRZYKRYTE warstwa użytkową</div> <div>WARSTWĄ POLIURETANOWĄ NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWIEŻNIK</div>
Warstwa elastyczna gr 8mm(mata elastyczna- mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu SBR 1-4mm - układany układarką)- projektowane	
Warstwa nośna, elastyczna ET gr 35mm (mieszanka żwiru, granulatu SBR oraz kleju)- projektowane	
Warstwa kruszywa gr. 5cm (kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 4,0do 31,5mm)- projektowane	
Warstwa kruszywa gr 20cm (kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 4,0 do 30mm)- istniejący	
Warstwa płasku gr 10cm-istniejący	
Grunt rodzimy bez humusu	



- uwaga:
- naależy usunąć istniejące warstwy:
 - trawa syntetyczna gr. 10mm
 - kruszywo łamane 0-4mm gr 5cm

ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIĆ, COPIOWAĆ, REPRODUCOWAĆ, WYKONYWAĆ, ROBOTY INWESTYCYJNE, UŻYTKOWANIE LUB WYKONANIE, ROBOTY	
TEN RYSUNEK JEST OBEJTY PRAWAMI AUTORSKIMI I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKONYWANIU PRAC BUDOWLANYCH BEZ PRZEMIEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ	
UWAGA: RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNOBUDOWYMI. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOMI	
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ I KIEROWNIKIEM BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE ISTOTNE ODSĄPIEĆ OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO W WAGALĄ RYSUNKÓW ZAMIENNYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC	
Tytuł: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSÓWKA	
Czynnik: Dział 4.100 - Ogród osowa	
Inwestor: Gmina Czerwikowo	
Wykonawca: Gmina Czerwikowo	
Data: 28.02.2019r.	
D-8	