
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OSÓWKA
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA 440/1 OBRĘB OSÓWKA,
INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO
ADRES INWESTORA : UL. SŁOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. ŁUKASZ SZUSTER
DATA OPRACOWANIA : 28-02-2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28-02-2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1	d.1 kalk. własna	Demontaż i dostawa na wskazane miejsce prze zamawiającego	kpl		
		1. bramki do piłki ręcznej 2-szt.	kpl	1.00	
		1.00			
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Demontaż warstwy trawy syntetycznej oraz warstwy o uziarnieniu 0-4mm gr	kpl		
		5cm wraz z wywozem i utylizacją . Ręcznie lub mechanicznie	kpl	1.00	
		1.00			
				RAZEM	1.00
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE					
2.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI					
3	d.2. 0104-03 1	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm kruszywo o uziarnieniu 4,0-31,5 mm	m ²		
		20*40	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
4	d.2. 0110-01 1 analogia	Podbudowa elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5cm-granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym	m ²		
		Krotność = 0.8	m ²	800.00	
		40*20			
				RAZEM	800.00
5	d.2. kalk. własna 1	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM grubości 16mm. Dolna warstwa SBR 8mm+8mm EPDM wraz z malowaniem lini boiska	m ²		
		40*20	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
2.2 WYPOSAŻENIE BOISKA					
6	d.2. 0309-06 2	Osadzenie tulej do słupków do koszykówki	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	d.2. 0309-05 2	Osadzenie tulej do słupków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	d.2. 0309-02 2	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	d.2. 0203-01 2	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		0.5*0.5*1*12	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
10	d.2. 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej- kompletnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	d.2. 0310-04 2	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki -kompletnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	d.2. 0310-02 2	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki kompletnych wraz z siatką	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	ROBOTY DEMONTAŻOWE						
2.1	3 - 5	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI						
2.2	6 - 12	WYPOSAŻENIE BOISKA						
2	3 - 12	BOISKO WIELOFUNKCYJNE						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	403.047		
2.	robocizna	r-g	800.000		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.830		1.830							
2.	farba syntetyczna nawierzchniowa	dm ³	0.422		0.422							
3.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.417		0.417							
4.	rozcieńczalnik	dm ³	0.181		0.181							
5.	kliniec kamienny 4,0-31,5 mm	t	107.760		107.760							
6.	maczką kamienna	m ³	8.080		8.080							
7.	elementy metalowe	kg	77.380		77.380							
8.	stojak do siatkówki i kometki	kpl	2.000		2.000							
9.	stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami	kpl	2.000		2.000							
10.	bramka do piłki ręcznej ze złączami i śrubami i siatką	kpl	2.000		2.000							
11.	granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretano- wym'	t	59.776		59.776							
12.	Nawierzchnia syntetyczna poliuretano- wa dwuwarstwowa EPDM grubości 16mm. Dolna warstwa SBR 8mm+ 8mm EPDM wraz z malowaniem lini boiska'	t	8.000		8.000							
13.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	3.045		3.045							
14.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0.252		0.252							
15.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.039		0.039							
16.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.069		0.069							
17.	woda	m ³	24.800		24.800							
18.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.018		0.018							
19.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	3.520		
2.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	5.312		
3.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	3.392		
4.	środek transportowy	m-g	10.330		
5.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	3.392		
RAZEM					

Słownie: