

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Boisko wielofunkcyjne sportowe Makowiska</b>					
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	KNR 2-01 d.10317-020120	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku na głębokość do 40 cm, 29,00 x 19,00 metra i wywiezienie urobku na odległość do 15 km	m <sup>2</sup>		
		551	m <sup>2</sup>	551.000	
				RAZEM	551.000
2	KNR 2-23 d.10104-03	Warstwa odsączająca na głębokość 10 cm	m <sup>2</sup>		
		551	m <sup>2</sup>	551.000	
				RAZEM	551.000
3	KNR 3-23 d.10104-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna kruszywa o uziarnienie 0-63 mm - 20 cm	m <sup>3</sup>		
		551	m <sup>3</sup>	551.000	
				RAZEM	551.000
4	KNR 3-23 d.10104-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wierzchnia o uziarnieniu 0-31,5 mm - 5 cm	m <sup>3</sup>		
		551	m <sup>3</sup>	551.000	
				RAZEM	551.000
5	KNR 2-31- d.10313-01 analogia	Podbudowa elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości cm granulit i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym	kpl.		
		459	kpl.	459.000	
				RAZEM	459.000
6	KNR 2-31- d.10314-05 analogia	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM grubości 16 mm .Dolna warstwa SBR nakładana 8 mm plus 8 mm EPDM wraz z malowaniem linii boiska	m <sup>2</sup>		
		465	m <sup>2</sup>	465.000	
				RAZEM	465.000
7	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oporem 8x30x100	m <sup>2</sup>		
		92	m <sup>2</sup>	92.000	
				RAZEM	92.000
8	KNR 2-31 d.10407-05	Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej wraz z oporem-	m		
		88	m	88.0	
				RAZEM	88.0
<b>2 WYPOSAŻENIE BOISKA</b>					
9	KNR 2-23 d.20309-06	Osadzenie tulei do słupków do koszykówki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2 -23 d.20309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-23 d.20309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 d.20203-01	Stopy fundamentowe betonowe - systemowe do stojaków	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-23 d.20310-06	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - komplet	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-23 d.20310-04	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - komplet	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23 d.20310-02	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki wraz z siatką	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23 d.20310-06	Dostawa i montaż chwytaków do siatki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3 OGRODZENIE</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR-W 2-02 1803-03 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia wysokiego 2,00 wraz z furtką (szerokość furtki - światło 1000 mm ) na słupkach stalowych, szerokość przęsła do 2,00 m, piłkochwyty na szerokości boiska 17,00 mb, należy przygotować wysunięcie na słupkach pod chwytaki do piłki na wysokość około 3 metrów ponad wysokość ogrodzenia 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000