

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Boisko wielofunkcyjne sportowe Steklin					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 2-01 d.10317-020120	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku na głębokość do 40 cm, 29,00 x 19,00 metra i wywiezienie urobku na odległość do 15 km	m ²		
		551	m ²	551.000	
				RAZEM	551.000
2	KNR 2-23 d.10104-03	Warstwa odsączająca na głębokość 10 cm	m ²		
		551	m ²	551.000	
				RAZEM	551.000
3	KNR 3-23 d.10104-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna kruszywa o uziarnienie 0-63 mm - 20 cm	m ²		
		551	m ²	551.000	
				RAZEM	551.000
4	KNR 3-23 d.10104-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wierzchnia o uziarnieniu 0-31,5 mm - 5 cm	m ²		
		551	m ²	551.000	
				RAZEM	551.000
5	KNR 2-31- d.10313-01 analogia	Podbudowa elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości cm granuliat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym	m ²		
		459	m ²	459.000	
				RAZEM	459.000
6	KNR 2-31- d.10314-05 analogia	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM grubości 16 mm. Dolna warstwa SBR nakładana 8 mm plus 8 mm EPDM wraz z malowaniem linii boiska	m ²		
		465	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
7	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oporem 8x30x100	m ²		
		92	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
8	KNR 2-31 d.10407-05	Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej wraz z oporem-	m		
		88	m	88.0	
				RAZEM	88.0
2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
9	KNR 2-23 d.20309-06	Osadzenie tulei do słupków do koszykówki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-23 d.20309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-23 d.20309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 d.20203-01	Stopy fundamentowe betonowe - systemowe do stojaków	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-23 d.20310-06	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej - komplet	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-23 d.20310-04	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - komplet	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23 d.20310-02	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki wraz z siatką	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23 d.20310-06	Dostawa i montaż chwytaków do siatki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		OGRODZENIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż ogrodzenia wysokiego 2,00 wraz z furtką (szerokość furtki - światło	kpl.		
d.3	1803-03	1000 mm) na słupkach stalowych, szerokość przęsła do 2,00 m, piłkochwyty na			
	analogia	szerokości boiska 17,00 mb, należy przygotować wysunięcie na słupkach pod			
		chwytaki do piłki na wysokość około 3 metrów ponad wysokość ogrodzenia	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000