PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ
WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ

SKALA 1 : $\frac{100}{500}$

RZĘDNA TERENU	83,61		81,00	79,90	81,10		82,20
RZĘDNA DNA PRZEWODU	81,81		79,05	77,59	77,94		80,00
ZAGŁĘBIENIE	1,80		1,95	2,31	3,16		2,20
SPADKI				i=4,88%	i=6,03%		
ODLEGŁOŚCI		L=86,40					L=40,0
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚCI	0,00	Przecisk sterowany PE 160	65,40	86,40	94,40	Przecisk sterowany PE 160	126,40
	Kp4						Kp3

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
niniejsze opracowanie stanowi
załącznik nr .....
do decyzji
nr AB - 6740.3.69.2019.EK
z dnia 13 LUT. 2020 podpis .....

- 40 -

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY
INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO; 87-640 CZERNIKOWO, UL. SŁOWACKIEGO 12

ZADANIE: POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA S.U.W. W MC. OSÓWKA POPRZEZ BUDOWĘ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektant :	tech. bud. spec. inst. i urządz. sanitarne Zbigniew Bejger upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83		sierpień 2019 r.
Asystent Projektanta:	mgr inż. Jakub Drozdowski	Drozdowski	Nr rys.
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Małkiewicz upr.KYP/0125/POOS/07		14