WĘZŁY MONTAŻOWE W1,W2,W3 NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MC. WITOWĄŻ

SKALA n/s

OZNACZENIA:

MM–W	– DWUKIELICH PVC
ZK	– ZASUWA KOŁNIERZOWA KLINOWA KRÓTKA L=210,0
F	– KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY ŻELIWNY
FF	– KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY ŻELIWNY
U–W	– NASUWKA PVC
T	– TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY
N	– KOLANO DWUKOŁNIERZOWE ZE STOPKĄ ŻELIWNE
Q	– KOLANO DWUKOŁNIERZOWE ŻELIWNE BEZ STOPKI

UWAGA:

1. CAŁOŚĆ UZBROJENIA ZABEZPIECZONA FARBĄ EPOKSYDOWĄ

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY
INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO; 87-640 CZERNIKOWO, UL. SŁOWACKIEGO 12

ZADANIE: POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA S.U.W. W MC. OSÓWKA POPRZEZ BUDOWĘ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektant :	tech. bud. spec. inst. i urządz. sanitarne Zbigniew Bejger upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83		sierpień 2019 r.
Asystent Projektanta:	mgr inż. Jakub Drozdowski		Nr rys.
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Małkiewicz upr.KYP/0125/POOS/07		16